



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

Rua Santa catarina nº: 146

CNPJ: 01.367.762/0001-93

<b>OBRA:</b> CANTEIRO NA LATERAL DA RUA PAULO ZAGO ENTRE AS RUAS AMAZONAS E RUA ESPITO SANTOS										
<b>LOCAL:</b> LATERAL DA MT 248										
<b>MUNICIPIO:</b> FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE -MT										
						TABELA DE REFERENCIA				
						SINAPI 15/05/2020				
						<b>BDI:</b>	<b>12.32%</b>			
<b>ORÇAMENTO DA OBRA</b>										
ITEM	BOLETIM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	QUANTIDADE	PREÇO			%	
						UNITARIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)		
1.0			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	SINAP	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3.12	500.67	562.35	1,754.53	1.41%	
								<b>SUB-TOTAL 1.0</b>	<b>1,754.53</b>	<b>1.41%</b>
2.0			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
2.1		<b>ORÇAMENTO</b>	PADRÃO TRIFÁSICO CABO 25MM 7M	UND	1.00	1,350.00	1,516.32	1,516.32	1.22%	
2.2	SINAP	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, COM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	25.00	336.71	378.19	9,454.75	7.61%	
2.3		91856	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	350.00	8.19	9.19	3,216.50	2.59%	
2.4	SINAP	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	M	350.00	9.35	10.50	3,675.00	2.96%	
2.5	SINAP	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800.00	4.17	4.68	3,744.00	3.01%	
2.6	SINAP	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,050.00	9.62	10.80	11,340.00	9.12%	
2.7	SINAP	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 125 A 150A40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1.00	340.18	382.09	382.09	0.31%	
2.8	SINAP	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3.00	44.07	49.49	148.47	0.12%	
2.9		<b>ORÇAMENTO</b>	PROJETOR EMBUTIDO SOLO JARDIM		44.00	62.80	70.53	3,103.32	2.50%	
2.10	SINAP	97614	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	22.00	34.53	38.78	853.16	0.69%	
2.11		<b>ORÇAMENTO</b>	REATOR VAPOR METALICO 150W - 220V	UND	25.00	48.00	53.91	1,347.75	1.08%	
								<b>SUB-TOTAL 2.0</b>	<b>38,781.36</b>	<b>31.20%</b>
3.0			<b>EXECUÇÃO</b>							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

Rua Santa catarina nº: 146

CNPJ: 01.367.762/0001-93

<b>OBRA:</b> CANTEIRO NA LATERAL DA RUA PAULO ZAGO ENTRE AS RUAS AMAZONAS E RUA ESPITO SANTOS											
<b>LOCAL:</b> LATERAL DA MT 248											
<b>MUNICIPIO:</b> FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE -MT											
							TABELA DE REFERENCIA				
							SINAPI 15/05/2020				
							<b>BDI:</b>	<b>12.32%</b>			
<b>ORÇAMENTO DA OBRA</b>											
ITEM	BOLETIM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	QUANTIDADE	PREÇO			%		
						UNITARIO (RS)	UNIT. + BDI (RS)	TOTAL (RS)			
3.1	SINAP	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M²	660.00	33.12	37.20	24,552.00	19.75%		
								<b>SUB-TOTAL 3.0</b>		<b>24,552.00</b>	<b>19.75%</b>
4.0			<b>URBANIZAÇÃO</b>								
4.1	SINAP	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL IPE ROXO COM ALTURA 1,50 A 2 M. EM CAVA 0,80 X 0,80 X 0,80		6.00	78.83	88.54	531.24	0.43%		
4.2	SINAP	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	3,748.00	13.95	15.66	58,693.68	47.21%		
								<b>SUB-TOTAL 4.0</b>		<b>59,224.92</b>	<b>47.64%</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>										<b>124,312.81</b>	<b>100.00%</b>
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, 23 DE JUNHO DE 2020											

ROBERTO MOREIRA  
ENG.º CIVIL  
CREA:MT 035490



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE**  
**Rua Santa catarina nº: 146**  
**CNPJ: 01.367.762/0001-93**

OBRA: CANTEIRO NA LATERAL DA RUA PAULO ZAGO ENTRE AS RUAS AMAZONAS E RUA ESPITO SANTOS							
LOCAL: LATERAL DA MT 248						TABELA DE REFERENCIA	
MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE -MT						SINAPI 15/05/2020	
						<b>BDI:</b>	12.32%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (RS)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.41%	1,754.53	1,754.53	100%	0	0%	0.00	0.00%
#REF!	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.20%	38,781.36	7,756.27	20%	7,756.27	20%	23,268.82	60.00%
#REF!	EXECUÇÃO	19.75%	24,552.00	9,820.80	40%	9,820.80	40%	4,910.40	20.00%
#REF!	URBANIZAÇÃO	47.64%	59,224.92	0.00	0%	29,612.46	50%	29,612.46	50.00%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>100.00%</b>	<b>124,312.81</b>	<b>19,331.60</b>	15.55%	<b>47,189.53</b>	37.96%	<b>57,791.68</b>	46.49%
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>124,312.81</b>		<b>19,331.60</b>	15.55%	<b>66,521.13</b>	53.51%	<b>124,312.81</b>	100.00%

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, 23 DE JUNHO DE 2020

**ROBERTO MOREIRA**  
**ENG.º CIVIL**  
**CREA:MT 035490**