



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:CANTEIRO PERIMETRAL
MODALIDADE: COSTRUÇÃO

LOCAL: RUA PAULO ZAGO ENTRE AS RUAS AMAZONAS E
RUA ESPITO SANTOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE – MT



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a: construção de um **"CANTEIRO PERIMETRAL"** onde será construído um canteiro em torno das árvores existentes, substituindo as que faltam, além de plantio de grama na lateral da MT-240 na entrada no município de FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE– MT, dados conforme projeto arquitetônico em anexo.

Todo o projeto foi elaborado conforme as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Segue, em anexo.

I. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada a placa informativa da obra, conforme modelo fornecido pelo município, executar limpeza da área a ser executada.

II- GUIA (MEIO-FIO)

Será feita em concreto, moldada in loco em trecho reto com pequenas curvas ver detalhe projeto.

III. INSTALAÇÕES ELETRICAS

Será colocado um padrão Trifásico com Cabo 25 mm e 5 m de altura, será instalado um Quadro de distribuição de energia de embutir, para 1 disjuntor geral bipolar e será utilizado condutores de cabo sólido anti-chama, com isolação dupla para 1500v na bitola de 10 mm².



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

Será colocado uma carreira de poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, com luminária - fornecimento e instalação e lâmpada compacta de vapor metálico ovoide 150 w, base e27 - fornecimento e instalação.

Os materiais a serem empregados devem ser de boa qualidade e de PVC, sendo que o quadro de distribuição deverá ser aterrado. Só serão empregados matérias rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas que lhe sejam aplicáveis.

IV. REVISÃO GERAL, LIMPEZA DA OBRA:

Deverá ser removidos depósitos de água, tapumes, cercas, bem como entulhos e resíduos que ainda existirem.

Todas as instalações serão revisadas e testadas devendo apresentar-se em perfeito funcionamento na entrega.

V-LIMPEZA FINAL

Toda obra deverá ser entregue completamente limpa, sem quaisquer materiais E resíduos.

Na limpeza serão utilizados produtos adequados conforme especificações do fabricante, sendo inaceitável defeitos provocados pela limpeza inadequada.

ROBERTO MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 035490