



OBRA: REFORMA PARCIAL DE PRÉDIO PÚBLICO (CONSELHO TUTELAR)''

BDI (%) =	24,52
-----------	-------

SINAPI 02/2021

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

Página 1 de 10

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL R\$	
							VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
2.5	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	50,16	1,08	1,34	54,17	67,45
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	50,16	5,22	6,50	261,83	326,03
2.7	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UM	3,00	57,76	57,76	173,28	215,77
2.8	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2016	M²	217,25	2,26	23,70	490,98	611,37
2.9	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	50,16	15,47	15,47	775,97	966,24
				SUB-TOTAL			2.800,08	3.486,66
3.0		EXECUÇÃO DA ALVENARIA DE TIJOLO 8-FUROS						
3.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	43,23	66,96	83,38	2.894,68	3.604,46

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52
SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL R\$	
							VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
3.2	92718	CONCRETAGEM DE PILARES E SAPATAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	2,70	717,92	893,95	1.938,38	2.413,67
3.3	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 7CM. AF_06/2014	M²	86,06	71,75	89,34	6.174,80	7.688,86
3.4	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	14,00	113,52	141,36	1.589,28	1.978,97
3.5	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	147,02	9,54	11,88	1.402,57	1.746,48
3.6	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,31	12,44	15,49	949,29	1.182,06
3.7	89168	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,40	62,30	77,58	1.084,02	1.349,82
3.8	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,60	57,71	71,86	554,01	689,85

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52
SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL R\$	
							VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
3.9				SUB-TOTAL			16.587,03	20.654,17
4.0		REVESTIMENTO/ CHAPISCO						
4.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/18 (EXTERNO)	M²	153,33	3,42	4,26	524,38	652,96
4.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/19 (INTERNO)	M	132,50	3,42	4,26	453,15	564,26
4.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201(EXTERNO)	M²	153,33	29,29	36,47	4.491,03	5.592,23
4.4	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 (INTERNO)	M²	132,50	29,29	36,47	3.880,92	4.832,52
4.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016	M²	3,20	58,82	73,24	188,22	234,37
4.6	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	16,40	10,18	12,68	166,95	207,89
				SUB-TOTAL			9.704,65	12.084,23
5.0		COBERTURA						
5.1	ORÇAMENTO	BARRA METALON U 75X 40 # 113		20,00	266,21	331,48	5.324,20	6.629,69
5.2	ORÇAMENTO	CANTONEIRA 3/4		40,00	102,50	127,63	4.100,00	5.105,32

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) =	24,52
-----------	-------

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL R\$	
							VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
5.3	ORÇAMENTO	BARRA PERFIL DE AÇO U 75X 40 # 113	M²	20,00	276,80	344,67	5.536,00	6.893,43
5.4	ORÇAMENTO	TELHA 5 mm		112,00	78,40	97,62	8.780,80	10.933,85
5.5	ORÇAMENTO	PARAFUSO BROCANTE		600,00	0,89	1,11	534,00	664,94
5.6	ORÇAMENTO	ELETRODO 6013	M²	28,00	19,30	24,03	540,40	672,91
							24.815,40	30.900,14
6.0		PISO FORRO						
6.1	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	54,59	70,16	87,36	3.830,03	4.769,15
6.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	19,52	55,50	69,11	1.083,36	1.349,00
6.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	56,75	47,33	58,94	2.685,97	3.344,57

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52
SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL R\$	
							VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
				SUB-TOTAL			7.599,36	9.462,72
7.0		ESQUADRIAS /VIDROS						
7.1	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	5,00	587,08	731,03	2.935,40	3.655,16
7.2	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,20 X 2,10M - , ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO (PREÇO DA PORTA DE 0,9X2,10M= 1.320,15 SINAPI APLICADO REGRA DE 3 SIMPLES A DE 1,20 X 2,10M = 1.760,20)	UND	2,00	1.760,20	2.191,80	3.520,40	4.383,60
7.3	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	5,28	510,95	636,23	2.697,81	3.359,31
7.4	ORÇAMENTO	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (PORTÃO BASCULANTE)	M²	10,30	464,88	578,87	4.788,26	5.962,34
				SUB-TOTAL			13.941,87	17.360,42
8.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
8.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	400,41	498,59	800,82	997,18

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) =	24,52
-----------	-------

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL R\$	
							VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	1,00	683,04	850,52	683,04	850,52
8.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00	104,41	130,01	208,82	260,02
8.5	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00	52,25	65,06	104,50	130,12
8.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNAF_12/2013	UND	3,00	10,68	13,30	32,04	39,90
8.7	89449	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DN 50 MM ,PVC,SOLDAVEL, PARA REDE DE AGUA, PARA EXECUÇÃO DOS VASOS SANITARIO VOUGUEPLUS(PNE) NA INSTALAÇÃO DA VALVULA HIDRA , PARA SANITARIO MASCULINO E FEMININO	ML	4,00	14,15	17,62	56,60	70,48
8.8	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	16,01	19,94	288,18	358,84
8.9	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	18,00	34,82	43,36	626,76	780,44
8.10	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,00	12,31	15,33	320,06	398,54
8.11	89363	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00	7,57	9,43	15,14	18,85
8.12	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00	10,52	13,10	21,04	26,20

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL R\$	
							VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
8.13	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	2,00	35,23	43,87	70,46	87,74
				SUB-TOTAL			3.227,46	4.018,83
9.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1	ORÇAMENTO	PADRÃO BIFASICO CABO 16MM 7M	UND	1,00	1.580,00	1.967,42	1.580,00	1.580,00
9.2	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	6,00	12,20	15,19	73,20	73,20
9.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	16,00	18,45	22,97	295,20	295,20
9.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	2,97	3,70	356,40	356,40
9.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00	4,85	6,04	679,00	679,00
9.6	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,80	10,92	13,60	8,73	8,73
9.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	57,73	71,89	57,73	57,73
9.8	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	7,00	61,27	76,29	428,89	428,89

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52
SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL R\$	
							VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
9.9	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	2,00	10,30	12,83	20,60	20,60
9.10	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00	73,66	91,72	73,66	73,66
9.11	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	2,00	62,64	78,00	125,28	125,28
9.12	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	4,00	47,31	58,91	189,24	189,24
		SUB-TOTAL					3.887,93	3.887,93
10.0		PINTURAS						
10.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 (EXTERNO)	M²	153,33	8,23	10,25	1.261,90	1.571,32
10.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M3 (INTERNO)	M²	112,50	8,23	10,25	925,87	1.152,89
10.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014(EXTERNO)	M²	153,33	1,93	2,40	295,92	368,48
10.4	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014(INTERNO)	M²	112,50	1,85	2,30	208,12	259,15
10.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNO)	M²	153,33	12,11	15,08	1.856,82	2.312,11
10.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2015(INTERNO)	M²	112,50	12,11	15,08	1.362,37	1.696,42
10.7	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS (CALÇADA)	M²	18,54	18,19	22,65	337,24	419,93

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT
MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52
SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL R\$	
							VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
			SUB-TOTAL				6.248,24	7.780,31
11.0		URBANIZAÇÃO						
11.1	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	24,00	13,95	17,37	334,80	416,89
			SUB-TOTAL				334,80	416,89
12.0		ACESSIBILIDADE						
12.1	ORÇAMENTO	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TATIL E ALERTA DE 25 X 25 CM , ESP. 2 CM-(LADRILHO)	UND	56,00	8,33	10,37	466,48	580,86
			SUB-TOTAL				466,48	580,86
		VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					90.375,30	111.582,00

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, 27 DE JANEIRO DE 2021

ROBERTO MOREIRA
ENG.º CIVIL
CREA:MT 035490