

ESTADO DE MATO GROSSO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS			
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO			
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE			
ÁREA (M²):	22.913,80			
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	15,62	5,00m x 2,50m (Obra) + 2,50m x 1,25m (Convênio)
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	4,00 x 3,00m
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	12,00	12 MESES
1.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	12,00	12 MESES
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1 UNIDADE
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO	Und	1,00	1 UNIDADE
4	DRENAGEM - MOVIMENTO DE SOLO			
4.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	1047,00	Extensão total da Drenagem
4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	614,27	Ver Mem. de Calc. de Drenagem
4.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	m³	875,14	Ver Mem. de Calc. de Drenagem
4.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1636,28	Ver Mem. de Calc. de Drenagem
4.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	m²	3923,80	Ver Mem. de Calc. de Drenagem
4.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	163,22	Ver Mem. de Calc. de Drenagem
4.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1185,60	Ver Mem. de Calc. de Drenagem
4.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1225,81	Ver Mem. de Calc. de Drenagem
5	DRENAGEM - TUBULAÇÃO			
5.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	285,00	Ver planilha de Drenagem
5.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	329,00	Ver planilha de Drenagem
5.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	433,00	Ver planilha de Drenagem
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18531,30	Ver planilha de Drenagem
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	86479,40	Ver planilha de Drenagem

ESTADO DE MATO GROSSO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS			
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO			
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE			
ÁREA (M²):	22.913,80			
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CÁLCULO
6	DRENAGEM - ELEMENTOS AUXILIARES			
6.1	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	10,00	Ver planilha de Drenagem
6.2	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	M	5,00	NÚMERO TOTAL DE PVS * 0,50 M
6.3	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	10,00	Ver planilha de Drenagem
6.4	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	34,00	Ver planilha de Drenagem
6.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	Ver planilha de Drenagem
6.6	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,00	Ver planilha de Drenagem
7	TERRAPLENAGEM			
7.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³	8888,18	Ver Planilha de Cubação
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	109134,85	Ver Planilha de Cubação
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11409,55	Ver Planilha de Cubação
7.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	25940,75	Área da Terraplenagem
8	BASE DO PAVIMENTO			
8.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³	7782,24	Ver Planilha de Base e SubBase
8.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	98445,33	Ver Planilha de Base e SubBase
8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10291,98	Ver Planilha de Base e SubBase
8.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	7782,24	Ver Planilha de Base e SubBase
9	REVESTIMENTO ASFÁLTICO			
9.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	22913,80	Área de Pavimentação
9.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	m²	22913,80	Área de Pavimentação
9.3	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	T	27,50	Ver Planilha de Material Betuminoso
9.4	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	109,99	Ver Planilha de Material Betuminoso
9.5	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	343,71	Ver Quantitativo de Transporte (Agregados)
9.6	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	167,27	Ver Quantitativo de Transporte (Agregados)
9.7	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	137,48	Ver Quantitativo de Transporte (Agregados)
9.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29180,73	Ver Quantitativo de Transporte (Agregados)
9.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1443,57	Ver Quantitativo de Transporte (Agregados)
9.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	28579,58	Ver Quantitativo de Transporte (Agregados)
9.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4124,70	Ver Quantitativo de Transporte (Material Betuminoso)
9.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	51517,50	Ver Quantitativo de Transporte (Material Betuminoso)

ESTADO DE MATO GROSSO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS			
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO			
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE			
ÁREA (M²):	22.913,80			
MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CÁLCULO
10	DRENAGEM SUPERFICIAL			
10.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5489,97	Extensão total do meio-fio reto
10.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	480,41	Extensão total do meio-fio curvo
10.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26762,82	Ver Quantitativo de Transporte (Agregados)
10.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	3925,58	Ver Quantitativo de Transporte (Agregados)
10.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	25654,00	Ver Quantitativo de Transporte (Agregados)
10.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3644,38	Ver Quantitativo de Transporte (Cimento)
10.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4519,03	Ver Quantitativo de Transporte (Cimento)
10.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3607,94	Ver Quantitativo de Transporte (Cimento)
11	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL			
11.1	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	un	59,00	Ver planilha de sinalização
11.2	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	un	59,00	Ver planilha de sinalização
11.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	un	29,00	Ver planilha de sinalização
11.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	un	29,00	Ver planilha de sinalização
11.5	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	1598,91	Ver planilha de sinalização
12	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS			
12.1	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	un	30,00	Ver planilha de sinalização
12.2	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	6,78	Ver planilha de sinalização
LUIS FELIPE C. B. LIMA ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6				

ESTADO DE MATO GROSSO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE							
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS						
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO						
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE						
ÁREA (M²):	22.913,80						
QUADRO DE COORDENADAS GEOGRAFICAS							
Item	Rua/Avenida	Extensão (m)	Largura (m)	COORDENADAS		LOGRADOUROS DELIMITANTES	
				INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
1	RUA PARAÍBA	159,07	8,00	15°26'58.71"S	15°26'58.16"S	RUA DAS ROSAS	RUA DOS CRAVOS
				58°43'40.62"O	58°43'35.95"O		
2	RUA DOS CRAVOS	103,03	8,00	15°26'58.17"S	15°27'0.38"S	RUA PARAÍBA	RUA APARECIDA MIGUEL RIBEIRO
				58°43'36.04"O	58°43'32.31"O		
3	RUA APARECIDA MIGUEL RIBEIRO	624,35	8,00	15°27'3.69"S	15°27'0.74"S	RUA SANTA HERMÍNIA	RUA DOS IPÊS
				58°43'54.49"O	58°43'32.34"O		
4	RUA JOÃO MIGUEL	628,47	8,00	15°27'6.49"S	15°27'3.78"S	RUA SANTA HERMÍNIA	RUA DOS IPÊS
				58°43'53.24"O	58°43'32.23"O		
5	RUA SANTA HERMÍNIA	194,18	8,00	15°27'0.91"S	15°27'6.53"S	RUA PARAÍBA	RUA JOÃO MIGUEL
				58°43'56.05"O	58°43'53.42"O		
6	RUA DAS ACÁCIAS	173,70	8,00	15°27'0.33"S	15°27'6.08"S	RUA PARAÍBA	RUA JOÃO MIGUEL
				58°43'51.61"O	58°43'50.94"O		
7	RUA DAS SAMAMBÁIAS	172,99	8,00	15°26'59.99"S	15°27'5.74"S	RUA PARAÍBA	RUA JOÃO MIGUEL
				58°43'49.28"O	58°43'48.58"O		
8	RUA DAS ORTÊNCIAS	172,27	8,00	15°26'59.75"S	15°27'5.41"S	RUA PARAÍBA	RUA JOÃO MIGUEL
				58°43'46.93"O	58°43'46.08"O		
9	RUA DAS MARGARIDAS	171,56	8,00	15°26'59.45"S	15°27'5.08"S	RUA PARAÍBA	RUA JOÃO MIGUEL
				58°43'44.38"O	58°43'43.73"O		
10	RUA DAS ROSAS	170,85	8,00	15°26'59.10"S	15°27'4.82"S	RUA PARAÍBA	RUA JOÃO MIGUEL
				58°43'42.10"O	58°43'41.31"O		
11	RUA DOS JASMINS	174,59	8,00	15°26'58.92"S	15°27'4.51"S	RUA PARAÍBA	RUA JOÃO MIGUEL
				58°43'39.74"O	58°43'38.93"O		
12	RUA DAS ORQUÍDEAS	173,87	8,00	15°26'58.57"S	15°27'4.20"S	RUA PARAÍBA	RUA JOÃO MIGUEL
				58°43'37.28"O	58°43'36.57"O		
13	RUA DAS BROMÉLIAS	83,84	8,00	15°27'1.07"S	15°27'3.90"S	RUA APARECIDA MIGUEL RIBEIRO	RUA JOÃO MIGUEL
				58°43'34.52"O	58°43'34.04"O		
14	RUA DOS IPÊS	77,84	8,00	15°27'0.20"S	15°27'3.52"S	RUA DOS CRAVOS	RUA JOÃO MIGUEL
				58°43'32.22"O	58°43'31.81"O		
LUIS FELIPE C. B. LIMA ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6							

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
ÁREA (M²):	22.913,80

RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - DRENAGEM

ITEM	RUA	TUBULAÇÃO						BOCA DE LOBO		POÇO DE VISITA (Ø80)	POÇO DE VISITA (Ø100)	DISSIPADOR DEB-01	DISSIPADOR DEB-05
		Ø 40cm	Ø 60cm	Ø 80cm	Ø 100cm	Ø 120cm	BUEIRO Ø600mm	SIMPLES	DUPLA				
1	RUA DAS ROSAS	27,00		93,00				4		1			
2	RUA DAS ORQUÍDEAS	27,00		92,00				2	2	1			
3	RUA DOS IPÊS	28,00			145,00			2	2	1			1
4	RUA APARECIDA MIGUEL RIBEIRO	203,00		144,00	288,00			26		2	5		
TOTAL PARCIAL - M		285,00	0,00	329,00	433,00	0,00	0,00	34	4	5	5	0	1
TOTAL GERAL - M		1.047,00											

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE									
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS								
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO								
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE								
ÁREA (M²):	22.913,80								
PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	LARG	ALT	COMP		EXTENSÃO	TOTAL
1.0	ESCAVACAO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M - LARGURA DE 1,5 A 2,5M						m³	614,27	
1.1	Tubulação D=40cm	m	285,00	1,00	1,50				427,500
1.2	Boca de lobo simples	und	34,00	1,90	1,50	1,90			184,110
1.3	Dissipador de energia - DEB 05	und	1,00	1,90	0,35	4,00			2,660
2.0	ESCAVACAO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M - LARGURA ATÉ 1,5M						m³	875,14	
2.1	Tubulação D=80cm	m	329,00	1,40	1,90				875,140
3.0	ESCAVACAO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M - LARGURA DE 1,5 A 2,5M						m³	1.636,28	
3.1	Tubulação D=100cm	m	433,00	1,60	2,10				1.454,880
3.2	Poço de Visita - Coletor de Ø100	und	5,00	2,50	2,70	2,90			97,875
3.3	Poço de Visita - Coletor de Ø80	und	5,00	2,40	2,40	2,90			83,520
4.0	ESCORAMENTO DE VALAS						Lados	m²	3.923,80
4.1	Tubulação D=40cm	m	285,00		1,50		2,00		855,00
4.2	Tubulação D=60cm	m	0,00		1,70		2,00		0,00
4.2	Tubulação D=80cm	m	329,00		1,90		2,00		1.250,20
4.3	Tubulação D=100cm	m	433,00		2,10		2,00		1.818,60
5.0	LASTRO DE AREIA MEDIA						m³	163,22	
5.1	Tubulação D=40cm	m	285,00	1,00	0,10				28,50
5.2	Tubulação D=80cm	m	329,00	1,40	0,10				46,06
5.3	Tubulação D=100cm	m	433,00	1,60	0,10				69,28
5.4	Boca de lobo simples	und	34,00	1,90	0,10	1,90			12,27
5.5	Poço de Visita - Coletor de Ø100	und	5,00	2,50	0,10	2,90			3,63
5.6	Poço de Visita - Coletor de Ø80	und	5,00	2,40	0,10	2,90			3,48
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	DISPOSITIVO			(V1) Volume do Dispositivo	(V2) Volume de Escavação	Reaterro= V2-V1 (m³)
				B largura	H altura	L comprim.			
6.0	REATERRO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M - LARGURA ATÉ 1,5M						m³	1.185,60	
6.1	Tubulação D=40cm	m	285,00	$\pi \times r^2$		0,12566	35,813	427,50	391,687
6.2	Tubulação D=60cm	m	0,00	$\pi \times r^2$		0,28274	0,000	0,00	0,000
6.2	Tubulação D=80cm	m	329,00	$\pi \times r^2$		0,50266	165,375	875,14	709,765
6.3	Boca de lobo simples	und	34,00	1,40	1,50	1,40	99,960	184,11	84,150
7.0	REATERRO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M - LARGURA DE 1,5 A 2,5M						m³	1.225,81	
7.1	Tubulação D=100cm	m	433,00	$\pi \times r^2$		0,78540	340,078	1.454,88	1.114,802
7.2	Tubulação D=120cm	m	0,00	$\pi \times r^2$		1,13098	0,000	0,00	0,000
7.3	Poço de Visita - Coletor de Ø120	und	0,00	1,70	2,90	1,90	0,000	0,00	0,000
7.2	Poço de Visita - Coletor de Ø100	und	5,00	1,50	2,70	1,90	38,475	97,88	59,405
7.3	Poço de Visita - Coletor de Ø80	und	5,00	1,40	2,40	1,90	31,920	83,52	51,600
8.0	SINALIZACAO DE TRANSITO						m	261,750	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	REAPROVEITAMENTO				TOTAL	
8.0	Tubulação D=40cm	m	285,00	4,00					71,25
8.2	Tubulação D=80cm	m	329,00	4,00					82,25
8.3	Tubulação D=100cm	m	433,00	4,00					108,25
LUIZ FELIPE C. B. LIMA ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6									

ESTADO DE MATO GROSSO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE												
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS											
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO											
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE											
ÁREA (M²):	22.913,80											
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE TUBOS												
ITEM	TIPO	DIMENSÃO	QUANT (M)	PESO ESPECIFICO (T/M)	PESO TOTAL (T)	ORIGEM	TRANSP. NÃO PAVIMENTADO		TRANSP. PAVIMENTADO			
							DMT (Km)	MOMENTO (T x Km)	DMT ATÉ 30 KM (Km)	MOMENTO ATÉ 30 KM (T x Km)	DMT ACIMA DE 30 KM (Km)	MOMENTO ACIMA DE 30KM (T x Km)
1.1	TUBO CONCRETO	Ø 400 mm	285,00	0,192	54,72	CÁCERES	0,00	0,00	30,00	1.641,60	140,00	7.660,80
1.2	TUBO CONCRETO	Ø 800 mm	329,00	0,557	183,25	CÁCERES	0,00	0,00	30,00	5.497,50	140,00	25.655,00
1.3	TUBO CONCRETO	Ø 1000 mm	433,00	0,877	379,74	CÁCERES	0,00	0,00	30,00	11.392,20	140,00	53.163,60
TOTAL							-		18.531,30		86.479,40	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS

LOCAL: RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

ÁREA (M²): 22.913,80

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLANAGEM

Item	Rua/Avenida	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Limpa-Rodas				Área Total (m²)
					Código	Quant.	Área Parcial (m²)	Área Total (m²)	
1	RUA PARAÍBA	159,07	8,00	1272,56	PC01	4,0	7,24	28,96	1.301,52
2	RUA DOS CRAVOS	103,03	8,00	824,24	LR03	2,0	185,30	370,60	1.194,84
3	RUA APARECIDA MIGUEL RIBEIRO	624,35	8,00	4994,80	PC01	32,0	7,24	231,68	5.226,48
4	RUA JOÃO MIGUEL	628,47	8,00	5027,76	PC01	16,0	7,24	115,84	5.143,60
5	RUA SANTA HERMÍNIA	194,18	8,00	1553,44	LR01	3,0	68,62	205,86	1.759,30
6	RUA DAS ACÁCIAS	173,70	8,00	1389,60	LR02	1,0	46,07	46,07	1.435,67
7	RUA DAS SAMAMBÁIAS	172,99	8,00	1383,92	LR02	1,0	46,07	46,07	1.429,99
8	RUA DAS ORTÊNCIAS	172,27	8,00	1378,16	LR02	1,0	46,07	46,07	1.424,23
9	RUA DAS MARGARIDAS	171,56	8,00	1372,48	LR02	1,0	46,07	46,07	1.418,55
10	RUA DAS ROSAS	170,85	8,00	1366,80	LR02	1,0	46,07	46,07	1.412,87
11	RUA DOS JASMINS	174,59	8,00	1396,72	-	0,0	0,00	0,00	1.396,72
12	RUA DAS ORQUÍDEAS	173,87	8,00	1390,96	-	0,0	0,00	0,00	1.390,96
13	RUA DAS BROMÉLIAS	83,84	8,00	670,72	-	0,0	0,00	0,00	670,72
14	RUA DOS IPÊS	77,84	8,00	622,72	PC02	1,0	112,58	112,58	735,30
Totais Parciais - m²		3.080,61		24.644,88				1.295,87	25.940,75
Total Geral - m²		25.940,75							

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE												
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS											
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO											
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE											
ÁREA (M²):	22.913,80											
QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE , SUB-BASE E REFORÇO												
Item	Rua/Avenida	Área Total (m²)	Altura de Sub-Base (m)	Altura de Base (m)	Volume de Sub-Base (m³)	Volume de Base (m³)	Volume Total (m³)	Empolamento (%)	Momento Transporte Pavimentado		Momento Transporte Não Pavimentado	
									DMT (km)	Total (m³xkm)	DMT (km)	Total (m³xkm)
1	RUA PARAÍBA	1.301,52	0,15	0,15	195,23	195,23	390,46	15%	11,00	4.939,32	1,15	516,38
2	RUA DOS CRAVOS	1.194,84	0,15	0,15	179,23	179,23	358,46	15%	11,00	4.534,52	1,15	474,06
3	RUA APARECIDA MIGUEL RIBEIRO	5.226,48	0,15	0,15	783,97	783,97	1.567,94	15%	11,00	19.834,44	1,15	2.073,60
4	RUA JOÃO MIGUEL	5.143,60	0,15	0,15	771,54	771,54	1.543,08	15%	11,00	19.519,96	1,15	2.040,72
5	RUA SANTA HERMÍNIA	1.759,30	0,15	0,15	263,90	263,90	527,80	15%	11,00	6.676,67	1,15	698,02
6	RUA DAS ACÁCIAS	1.435,67	0,15	0,15	215,35	215,35	430,70	15%	11,00	5.448,36	1,15	569,60
7	RUA DAS SAMAMBÁIAS	1.429,99	0,15	0,15	214,50	214,50	429,00	15%	11,00	5.426,85	1,15	567,35
8	RUA DAS ORTÊNCIAS	1.424,23	0,15	0,15	213,63	213,63	427,26	15%	11,00	5.404,84	1,15	565,05
9	RUA DAS MARGARIDAS	1.418,55	0,15	0,15	212,78	212,78	425,56	15%	11,00	5.383,33	1,15	562,80
10	RUA DAS ROSAS	1.412,87	0,15	0,15	211,93	211,93	423,86	15%	11,00	5.361,83	1,15	560,55
11	RUA DOS JASMINS	1.396,72	0,15	0,15	209,51	209,51	419,02	15%	11,00	5.300,60	1,15	554,15
12	RUA DAS ORQUÍDEAS	1.390,96	0,15	0,15	208,64	208,64	417,28	15%	11,00	5.278,59	1,15	551,85
13	RUA DAS BROMÉLIAS	670,72	0,15	0,15	100,61	100,61	201,22	15%	11,00	2.545,43	1,15	266,11
14	RUA DOS IPÊS	735,30	0,15	0,15	110,30	110,30	220,60	15%	11,00	2.790,59	1,15	291,74
Totais Parciais		25.940,75			3.891,12	3.891,12	7.782,24			98.445,33		10.291,98
LUIS FELIPE C. B. LIMA ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6												

ESTADO DE MATO GROSSO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE									
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS								
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO								
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE								
ÁREA (M²):	22.913,80								
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO									
Item	Rua/Avenida	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Limpa-Rodas / Projeção de Curva				Área Total (m²)
					Código	Quant.	Área Parcial (m²)	Área Total (m²)	
1	RUA PARAÍBA	159,07	7,10	1129,40	PC01	4,0	4,25	17,00	1146,40
2	RUA DOS CRAVOS	103,03	7,10	731,51	LR03	2,0	169,34	338,68	1070,19
3	RUA APARECIDA MIGUEL RIBEIRO	624,35	7,10	4432,89	PC01	32,0	4,25	136,00	4568,89
4	RUA JOÃO MIGUEL	628,47	7,10	4462,14	PC01	16,0	4,25	68,00	4530,14
5	RUA SANTA HERMÍNIA	194,18	7,10	1378,68	LR01	3,0	60,47	181,41	1560,09
6	RUA DAS ACÁCIAS	173,70	7,10	1233,27	LR02	1,0	40,09	40,09	1273,36
7	RUA DAS SAMAMBÁIAS	172,99	7,10	1228,23	LR02	1,0	40,09	40,09	1268,32
8	RUA DAS ORTÊNCIAS	172,27	7,10	1223,12	LR02	1,0	40,09	40,09	1263,21
9	RUA DAS MARGARIDAS	171,56	7,10	1218,08	LR02	1,0	40,09	40,09	1258,17
10	RUA DAS ROSAS	170,85	7,10	1213,04	LR02	1,0	40,09	40,09	1253,13
11	RUA DOS JASMINS	174,59	7,10	1239,59	-	0,0	0,00	-	1239,59
12	RUA DAS ORQUÍDEAS	173,87	7,10	1234,48	-	0,0	0,00	-	1234,48
13	RUA DAS BROMÉLIAS	83,84	7,10	595,26	-	0,0	0,00	-	595,26
14	RUA DOS IPÊS	77,84	7,10	552,66	PC02	1,0	99,91	99,91	652,57
Totais Parciais - m²		3.080,61		21.872,35				1.041,45	22.913,80
Total Geral - m²		22.913,80							
LUIS FELIPE C. B. LIMA ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6									

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
ÁREA (M²):	22.913,80

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - CIMENTO	
1	1000000
2	1000000
3	1000000
4	1000000
5	1000000
6	1000000
7	1000000
8	1000000
9	1000000
10	1000000
11	1000000
12	1000000
13	1000000
14	1000000
15	1000000
16	1000000
17	1000000
18	1000000
19	1000000
20	1000000
21	1000000
22	1000000
23	1000000
24	1000000
25	1000000
26	1000000
27	1000000
28	1000000
29	1000000
30	1000000
31	1000000
32	1000000
33	1000000
34	1000000
35	1000000
36	1000000
37	1000000
38	1000000
39	1000000
40	1000000
41	1000000
42	1000000
43	1000000
44	1000000
45	1000000
46	1000000
47	1000000
48	1000000
49	1000000
50	1000000
51	1000000
52	1000000
53	1000000
54	1000000
55	1000000
56	1000000
57	1000000
58	1000000
59	1000000
60	1000000
61	1000000
62	1000000
63	1000000
64	1000000
65	1000000
66	1000000
67	1000000
68	1000000
69	1000000
70	1000000
71	1000000
72	1000000
73	1000000
74	1000000
75	1000000
76	1000000
77	1000000
78	1000000
79	1000000
80	1000000
81	1000000
82	1000000
83	1000000
84	1000000
85	1000000
86	1000000
87	1000000
88	1000000
89	1000000
90	1000000
91	1000000
92	1000000
93	1000000
94	1000000
95	1000000
96	1000000
97	1000000
98	1000000
99	1000000
100	1000000

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANT. TOTAL DE SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. UNITÁRIA MATERIAL (KG)	PESO TOTAL (KG)	ORIGEM	TRANSPORTE NÃO PAVIMENTADO		TRANSPORTE PAVIMENTADO			
								DMT (Km)	MOMENTO (T x Km)	DMT ATÉ 30 KM (Km)	MOMENTO ATÉ 30 KM (T x Km)	DMT EXCEDENTE A 30 KM (Km)	MOMENTO EXCEDENTE A 30 KM (T x Km)
1	MEIO FIO E SARJETA	M	5.970,38	CIMENTO	20,347	121.479,32	PONTES E LACERDA	29,70	3.607,94	30,00	3.644,38	37,20	4.519,03
TOTAL						121.479,32			3.607,94		3.644,38		4.519,03

MEIO FIO E SARJETA					
CODIGO COMP.	MATERIAL	Quant. Composição Kg/m³	Quant. de Conc. / Meio fio m³/m	P. específico	Taxa Unitária kg/m
94267	CONCRETO 20MPa	322,9777	0,063	1,000	20,347
94268					

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO													
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE													
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS												
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO												
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE												
ÁREA (M²):	22.913,80												
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - AGREGADOS													
ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANT. TOTAL DE SERVIÇO	MATERIAL	QUANT. UNITÁRIA MATERIAL (KG)	PESO TOTAL (KG)	ORIGEM	TRANSP. NÃO PAVIMENTADO		TRANSP. PAVIMENTADO			
								DMT (Km)	MOMENTO (T x Km)	DMT ATÉ 30 KM (Km)	MOMENTO ATÉ 30 KM (T x Km)	DMT ACIMA DE 30 KM (Km)	MOMENTO ACIMA DE 30KM (T x Km)
1	PAVIMENTAÇÃO - TSD + CAPA	M2	22.913,80	BRITA 1	22,50	515.560,50	PEDREIRA SERRANA	29,70	15.312,15	30,00	15.466,82	0,00	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO - TSD + CAPA	M2	22.913,80	BRITA 0	10,95	250.906,11	PEDREIRA SERRANA	29,70	7.451,91	30,00	7.527,18	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO - TSD + CAPA	M2	22.913,80	AREIA	9,00	206.224,20	AREAL - PORTO ESPERIDIÃO	28,20	5.815,52	30,00	6.186,73	7,00	1.443,57
TOTAL						972.690,81			28.579,58		29.180,73		1.443,57
4	MEIO FIO E SARJETA	M	5.970,38	BRITA 1	55,49	331.296,39	PEDREIRA SERRANA	29,70	9.839,50	30,00	9.938,89	0,00	0,00
5	MEIO FIO E SARJETA	M	5.970,38	AREIA	93,93	560.797,79	AREAL - PORTO ESPERIDIÃO	28,20	15.814,50	30,00	16.823,93	7,00	3.925,58
TOTAL						892.094,18			25.654,00		26.762,82		3.925,58
OBS: OS VALORES INDICADOS NA TABELA SINAPI, ESTÃO EM m³, PARA CONVERTER PARA KG TEMOS:													
CODIGO COMP.	SERVIÇOS	Taxa Unitária m³		P. especifico	Taxa Unitária kg								
94267 94268	MEIO FIO E SARJETA - BRITA 1	=0,063*0,5872		1500	55,485								
		0,03699											
	MEIO FIO E SARJETA - AREIA	=0,015+0,063*0,7558		1500	93,930								
		0,06262											

CODIGO COMP.	SERVIÇOS	Taxa Unitária m³	P. especifico	Taxa Unitária kg
97807	TSD - BRITA 1	0,01500	1500	22,500
	TSD - BRITA 0 OU PEDRISCO	0,00730	1500	10,950
	TSD - AREIA	0,00600	1500	9,000

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO													
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE													
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS												
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO												
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE												
ÁREA (M²):	22.913,80												
QUADRO DE MATERIAL BETUMINOSO													
ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	MATERIAL	TAXA (t/m2)	PESO TOTAL (t)	ORIGEM	TRANSPORTE TRECHO NÃO PAVIMENTADO		TRANSP. PAVIMENTADO			
								DMT (km)	MOMENTO TRANSPORTE (t x km)	DMT ATÉ 30 KM (Km)	MOMENTO ATÉ 30 KM (T x Km)	DMT ACIMA DE 30 KM (Km)	MOMENTO ACIMA DE 30KM (T x Km)
1	IMPRIMAÇÃO	M2	22.913,80	CM-30	0,0012	27,50	CUIABÁ	0,00	-	30,000	825,000	374,70	10.304,25
2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO + CAPA SELANTE	M2	22.913,80	RR-2C	0,0048	109,99	CUIABÁ	0,00	-	30,000	3.299,700	374,70	41.213,25
TOTAL								-		4.124,70		51.517,50	
LUIS FELIPE C. B. LIMA ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6													

ESTADO DE MATO GROSSO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE												
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS											
LOCAL:	RUAS DO BAIRRO JARDIM PARAÍSO - PERÍMETRO URBANO											
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE											
ÁREA (M²):	22.913,80											
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA												
Item	Rua/Avenida	Laterais Trecho Reto			Limpa-Rodas						Extensão Total Curvo (m)	Extensão Total Reto (m)
		Lado Direito	Lado Esquerdo	Total Parcial (m)	Código	Quant.	Trecho Reto (m)	Trecho Curvo (m)	Parcial Reto (m)	Parcial Curvo (m)		
1	RUA PARAÍBA	159,07	99,72	258,79	PC01	4,0	0,00	6,28	0,00	25,12	25,12	258,79
2	RUA DOS CRAVOS	103,03	103,03	206,06	LR03	2,0	22,18	12,57	44,36	25,14	25,14	250,42
3	RUA APARECIDA MIGUEL RIBEIRO	532,09	530,04	1062,13	PC01	32,0	0,00	6,28	0,00	200,96	200,96	1062,13
4	RUA JOÃO MIGUEL	508,45	628,47	1136,92	PC01	16,0	0,00	6,28	0,00	100,48	100,48	1136,92
5	RUA SANTA HERMÍNIA	160,80	194,18	354,98	LR01	3,0	4,84	12,57	14,52	37,71	37,71	369,50
6	RUA DAS ACÁCIAS	153,17	153,33	306,50	LR02	1,0	0,00	12,57	0,00	12,57	12,57	306,50
7	RUA DAS SAMAMBÁIAS	152,46	152,62	305,08	LR02	1,0	0,00	12,57	0,00	12,57	12,57	305,08
8	RUA DAS ORTÊNCIAS	151,74	151,90	303,64	LR02	1,0	0,00	12,57	0,00	12,57	12,57	303,64
9	RUA DAS MARGARIDAS	151,03	151,19	302,22	LR02	1,0	0,00	12,57	0,00	12,57	12,57	302,22
10	RUA DAS ROSAS	150,32	150,48	300,80	LR02	1,0	0,00	12,57	0,00	12,57	12,57	300,80
11	RUA DOS JASMIN	149,60	149,76	299,36	-	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,36
12	RUA DAS ORQUÍDEAS	148,90	149,05	297,95	-	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95
13	RUA DAS BROMÉLIAS	74,87	75,01	149,88	-	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88
14	RUA DOS IPÊS	73,38	73,40	146,78	PC02	1,0	0,00	28,15	0,00	28,15	28,15	146,78
Totais Parciais - m		2.668,91	2.762,18	5.431,09					58,88	480,41	480,41	5.489,97
TOTAL GERAL >>>											5.970,38	
Extensões conforme planta baixa de pavimentação, bordos.												
LUIS FELIPE C. B. LIMA ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6												

