



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
Rua Santa catarina n°: 146
CNPJ: 01.367.762/0001-93

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA TOTAL DO PRÉDIO MUNICIPAL' POUPA TEMPO

LOCAL: RUA SÃO PAULO ESQUINA COM RUA MINAS GERAIS, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT COORDENADAS - 15°26'48.25"S W 58°44'9.58"O

MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE -MT

TABELA DE REFERENCIA			
SINAPI -02/2022			
BDI:		23,54%	

ORÇAMENTO DA OBRA									
ITEM	BOLETIM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Und.	QUANTIDADE	PREÇO			%
						UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI 02/2022	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,13	327,04	404,02	1.264,58	2,55%
						SUB-TOTAL 1.1		1.264,58	2,55%
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
2.1	SINAPI 02/2022	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANU AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	360,00	22,51	27,80	10.008,00	20,17%
						SUB-TOTAL 1.0		10.008,00	20,17%
3.0			COBERTURA						
3.1	SINAPI 02/2022	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL USO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	360,00	73,73	91,08	32.788,80	66,09%
3.2	SINAPI 02/2022	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR MANSPORTE VERTICAL. AF_07/201	M²	57,84	63,86	78,89	4.562,99	9,20%
						SUB-TOTAL 2.0		37.351,79	75,28%
4.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA						
4.1	SINAPI 02/2022	92267	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	360,00	2,23	2,75	990,00	2,00%
						SUB-TOTAL 4.0		990,00	2,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO								49.614,37	100,00%
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, SETEMBRO DE 2022									

ROBERTO MOREIRA
ENG.º CIVIL
CREA:MT 035490