



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
D'OESTE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA "REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR"

MODALIDADE: REFORMA E AMPLIAÇÃO

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO S/Nº

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE –
MT**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
D'OESTE

GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a: **“OBRA “REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR”**”, com uma área de 89,02m² a ser reformada, localizado no município de FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE– MT, dados conforme o projeto.

I. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada a placa informativa da obra, conforme modelo fornecido pelo município, executar limpeza da área a ser reformada.

II. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será removido todo o reboco nas partes externas e internas, contra- piso, forros e cobertura.

III- EXECUÇÃO

Será construído calçada, garagem além de dois banheiros (ver detalhes projetos).

Será executado uma viga de respaldo .15x.25 em todo o perímetro.

Os tijolos utilizados deverão ser inspecionados pelo profissional responsável, devendo apresentar resistência adequada, arestas vivas, igualdade de dimensões, cor homogênea, sem manchas, e não deverá absorver água em excesso.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
D'OESTE

Sobre os vãos de portas, será executado vergas e contra-vergas em concreto armado, moldada in-loco, com sobre passe além da medida do vão não devendo ser inferior a 20 cm de cada lado.

V. REVESTIMENTO/ PAREDES

Todas as paredes construídas serão chapiscadas e rebocados nas partes internas e externas do prédio.

VI. COBERTURA:

O telhado será substituído por estrutura metálica.

Será utilizada estrutura metálica para cobertura, com telhas em aço de estruturas metálicas em tesouras e terças metálicas com banzos superiores e inferioridades em aço perfil "U", cantoneiras em perfil "L" e terças em perfil cartola.

A Cobertura, será feita com telhas de aço zincada com 0,5mm de espessura.

VII. ESQUADRIAS/VIDROS

As janelas e as portas frontais serão de substituídas por pré-fabricadas em vidro temperado incolor, espessura 10mm, já as portas internas serão de madeira, maciça (pesada ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, ver detalhe de projeto.

VIII. FORRO:

O forró será de PVC de boa qualidade, instalado numa área de 56,75m².

IX. PINTURA:

Todas as paredes serão lixadas e as que necessitar receberem massa corrida, e aplicação de uma demão de selador acrílico e serão pintadas com tinta látex acrílica em duas demãos.



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

As calçadas também receberam pinturas em duas demão com tinta adequada.

X. INSTALAÇÕES ELETRICAS

Será feita substituição em toda parte elétrica.

A entrada terá padrão bifásico com Cabo 16 mm e 5m de altura, será instalado um Quadro de distribuição de energia de embutir, para 06 disjuntor geral bipolar e será utilizado condutores de cabo sólido anti-chama, com isolamento dupla para 1000v na bitola de 10 mm².

As caixas 4x2 serão de eletrodutos de mangueira de polietileno; a enfição com condutores de fio sólido ou cabo com isolamento para 750 V, nas bitolas 2,5 mm² para o circuito de iluminação e tomadas gerais, fio 2,5mm² para as tomadas de Ar Condicionado. Os disjuntores estão dimensionados conforme modelo padrão da Norma DIN. As tomadas e interruptores serão de embutir com placa 4x2.

Os materiais a serem empregados devem ser de boa qualidade e de PVC, sendo que o quadro de distribuição deverá ser aterrado. Só serão empregados matérias rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas que lhe sejam aplicáveis.

XI. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Toda a execução da acessibilidade deverá ser de acordo com a norma NBR-9050 .

XII. REVISÃO GERAL, LIMPEZA DA OBRA:

Deverá ser removido os depósitos de água, tapumes, cercas, bem como entulhos e resíduos que ainda existirem.

Todas as instalações serão revisadas e testadas devendo apresentar-se em perfeito funcionamento na entrega.

XIII-LIMPEZA FINAL

Toda obra deverá ser entregue completamente limpa, sem quaisquer materiais e resíduos. Na limpeza serão utilizados produtos adequados conforme especificações do fabricante, sendo inaceitável defeitos provocados pela limpeza inadequada.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
D'OESTE

ROBERTO MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 035490

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1595 – Fax (65) 3235-1586
Email: prefigue@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
D'OESTE

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1595 – Fax (65) 3235-1586
Email: prefigue@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br