



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

Rua Santa catarina nº: 146

CNPJ: 01.367.762/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE - MT

OBRA: REFORMA PARCIAL DE PRÉDIO PÚBLICO (CONSELHO TUTELAR)''

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL R\$ | |
|------------|--------------|---|-----|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2,00 | 381,00 | 474,42 | 762,00 | 948,84 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | | 762,00 | 948,84 |
| 2.0 | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | |
| 2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 21,00 | 38,79 | 48,30 | 814,59 | 1.014,33 |
| 2.2 | 97645 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 6,72 | 6,30 | 7,84 | 42,33 | 52,71 |
| 2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 | M² | 4,80 | 21,86 | 27,22 | 104,92 | 130,65 |
| 2.4 | 9852410/2020 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 34,75 | 2,36 | 2,94 | 82,01 | 102,12 |

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL R\$ | | |
|------|--------|--|-----|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | |
| 2.5 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 50,16 | 1,08 | 1,34 | 54,17 | 67,45 | |
| 2.6 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 50,16 | 5,22 | 6,50 | 261,83 | 326,03 | |
| 2.7 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UM | 3,00 | 57,76 | 57,76 | 173,28 | 215,77 | |
| 2.8 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2016 | M² | 217,25 | 2,26 | 23,70 | 490,98 | 611,37 | |
| 2.9 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 50,16 | 15,47 | 15,47 | 775,97 | 966,24 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | | | | 2.800,08 | 3.486,66 |
| 3.0 | | EXECUÇÃO DA ALVENARIA DE TIJOLO 8-FUROS | | | | | | | |
| 3.1 | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 43,23 | 66,96 | 83,38 | 2.894,68 | 3.604,46 | |

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

| |
|-----------------|
| BDI (%) = 24,52 |
| SINAPI 02/2021 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL R\$ | |
|------|--------|---|-----|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
| 3.2 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES E SAPATAS FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 2,70 | 717,92 | 893,95 | 1.938,38 | 2.413,67 |
| 3.3 | 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 7CM. AF_06/2014 | M² | 86,06 | 71,75 | 89,34 | 6.174,80 | 7.688,86 |
| 3.4 | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 14,00 | 113,52 | 141,36 | 1.589,28 | 1.978,97 |
| 3.5 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 147,02 | 9,54 | 11,88 | 1.402,57 | 1.746,48 |
| 3.6 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76,31 | 12,44 | 15,49 | 949,29 | 1.182,06 |
| 3.7 | 89168 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 17,40 | 62,30 | 77,58 | 1.084,02 | 1.349,82 |
| 3.8 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 9,60 | 57,71 | 71,86 | 554,01 | 689,85 |
| | | | | | | | | |

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

| |
|-----------------|
| BDI (%) = 24,52 |
| SINAPI 02/2021 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL R\$ | |
|------|-----------|---|-----|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
| 3.9 | | | | SUB-TOTAL | | | 16.587,03 | 20.654,17 |
| 4.0 | | REVESTIMENTO/ CHAPISCO | | | | | | |
| 4.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/18 (EXTERNO) | M² | 153,33 | 3,42 | 4,26 | 524,38 | 652,96 |
| 4.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/19 (INTERNO) | M | 132,50 | 3,42 | 4,26 | 453,15 | 564,26 |
| 4.3 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201(EXTERNO) | M² | 153,33 | 29,29 | 36,47 | 4.491,03 | 5.592,23 |
| 4.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 (INTERNO) | M² | 132,50 | 29,29 | 36,47 | 3.880,92 | 4.832,52 |
| 4.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M² | 3,20 | 58,82 | 73,24 | 188,22 | 234,37 |
| 4.6 | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 16,40 | 10,18 | 12,68 | 166,95 | 207,89 |
| | | | | SUB-TOTAL | | | 9.704,65 | 12.084,23 |
| 5.0 | | COBERTURA | | | | | | |
| 5.1 | ORÇAMENTO | BARRA METALON U 75X 40 # 113 | | 20,00 | 266,21 | 331,48 | 5.324,20 | 6.629,69 |
| 5.2 | ORÇAMENTO | CANTONEIRA 3/4 | | 40,00 | 102,50 | 127,63 | 4.100,00 | 5.105,32 |

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

| |
|-----------------|
| BDI (%) = 24,52 |
| SINAPI 02/2021 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL R\$ | |
|------|-----------|---|-----|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
| 5.3 | ORÇAMENTO | BARRA PERFIL DE AÇO U 75X 40 # 113 | M² | 20,00 | 276,80 | 344,67 | 5.536,00 | 6.893,43 |
| 5.4 | ORÇAMENTO | TELHA 5 mm | | 112,00 | 78,40 | 97,62 | 8.780,80 | 10.933,85 |
| 5.5 | ORÇAMENTO | PARAFUSO BROCANTE | | 600,00 | 0,89 | 1,11 | 534,00 | 664,94 |
| 5.6 | ORÇAMENTO | ELETRODO 6013 | M² | 28,00 | 19,30 | 24,03 | 540,40 | 672,91 |
| | | | | | | | 24.815,40 | 30.900,14 |
| 6.0 | | PISO FORRO | | | | | | |
| 6.1 | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M² | 54,59 | 70,16 | 87,36 | 3.830,03 | 4.769,15 |
| 6.2 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 19,52 | 55,50 | 69,11 | 1.083,36 | 1.349,00 |
| 6.3 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 56,75 | 47,33 | 58,94 | 2.685,97 | 3.344,57 |

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL R\$ | |
|------------|-----------|---|-----|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
| | | | | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | | | 7.599,36 | 9.462,72 |
| 7.0 | | ESQUADRIAS /VIDROS | | | | | | |
| 7.1 | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURADE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 5,00 | 587,08 | 731,03 | 2.935,40 | 3.655,16 |
| 7.2 | 73838/1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,20 X 2,10M - , ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 3104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO (PREÇO DA PORTA DE 0,9X2,10M= 1.320,15 SINAPI APLICADO REGRA DE 3 SIMPLES A DE 1,20 X 2,10M = 1.760,20) | UND | 2,00 | 1.760,20 | 2.191,80 | 3.520,40 | 4.383,60 |
| 7.3 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 5,28 | 510,95 | 636,23 | 2.697,81 | 3.359,31 |
| 7.4 | ORÇAMENTO | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (PORTÃO BASCULANTE) | M² | 10,30 | 464,88 | 578,87 | 4.788,26 | 5.962,34 |
| | | | | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | | | 13.941,87 | 17.360,42 |
| 8.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | |
| 8.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2,00 | 400,41 | 498,59 | 800,82 | 997,18 |

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL R\$ | |
|------|--------|---|-----|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
| | 88503 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1,00 | 683,04 | 850,52 | 683,04 | 850,52 |
| 8.2 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 2,00 | 104,41 | 130,01 | 208,82 | 260,02 |
| 8.5 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 2,00 | 52,25 | 65,06 | 104,50 | 130,12 |
| 8.6 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNAF_12/2013 | UND | 3,00 | 10,68 | 13,30 | 32,04 | 39,90 |
| 8.7 | 89449 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DN 50 MM ,PVC,SOLDAVEL, PARA REDE DE AGUA, PARA EXECUÇÃO DOS VASOS SANITARIO VOUGUEPLUS(PNE) NA INSTALAÇÃO DA VALVULA HIDRA , PARA SANITARIO MASCULINO E FEMININO | ML | 4,00 | 14,15 | 17,62 | 56,60 | 70,48 |
| 8.8 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18,00 | 16,01 | 19,94 | 288,18 | 358,84 |
| 8.9 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 18,00 | 34,82 | 43,36 | 626,76 | 780,44 |
| 8.10 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26,00 | 12,31 | 15,33 | 320,06 | 398,54 |
| 8.11 | 89363 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 | 7,57 | 9,43 | 15,14 | 18,85 |
| 8.12 | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 | 10,52 | 13,10 | 21,04 | 26,20 |

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL R\$ | |
|------------|-----------|--|-----|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
| 8.13 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND | 2,00 | 35,23 | 43,87 | 70,46 | 87,74 |
| | | | | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | | | 3.227,46 | 4.018,83 |
| 9.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 9.1 | ORÇAMENTO | PADRÃO BIFASICO CABO 16MM 7M | UND | 1,00 | 1.580,00 | 1.967,42 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 9.2 | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 6,00 | 12,20 | 15,19 | 73,20 | 73,20 |
| 9.3 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 16,00 | 18,45 | 22,97 | 295,20 | 295,20 |
| 9.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120,00 | 2,97 | 3,70 | 356,40 | 356,40 |
| 9.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140,00 | 4,85 | 6,04 | 679,00 | 679,00 |
| 9.6 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,80 | 10,92 | 13,60 | 8,73 | 8,73 |
| 9.7 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1,00 | 57,73 | 71,89 | 57,73 | 57,73 |
| 9.8 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 7,00 | 61,27 | 76,29 | 428,89 | 428,89 |

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICÍPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL R\$ | |
|------------------|-----------|---|-----|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
| 9.9 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND | 2,00 | 10,30 | 12,83 | 20,60 | 20,60 |
| 9.10 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND | 1,00 | 73,66 | 91,72 | 73,66 | 73,66 |
| 9.11 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND | 2,00 | 62,64 | 78,00 | 125,28 | 125,28 |
| 9.12 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 4,00 | 47,31 | 58,91 | 189,24 | 189,24 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | 3.887,93 | 3.887,93 |
| 10.0 | | PINTURAS | | | | | | |
| 10.1 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 (EXTERNO) | M² | 153,33 | 8,23 | 10,25 | 1.261,90 | 1.571,32 |
| 10.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M3 (INTERNO) | M² | 112,50 | 8,23 | 10,25 | 925,87 | 1.152,89 |
| 10.3 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014(EXTERNO) | M² | 153,33 | 1,93 | 2,40 | 295,92 | 368,48 |
| 10.4 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014(INTERNO) | M² | 112,50 | 1,85 | 2,30 | 208,12 | 259,15 |
| 10.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNO) | M² | 153,33 | 12,11 | 15,08 | 1.856,82 | 2.312,11 |
| 10.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2015(INTERNO) | M² | 112,50 | 12,11 | 15,08 | 1.362,37 | 1.696,42 |
| 10.7 | 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS (CALÇADA) | M² | 18,54 | 18,19 | 22,65 | 337,24 | 419,93 |

LOCAL: RUA RIO DE JANEIRO, S/Nº - CENTRO - FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE MT

MUNICIPIO: FIGUEIRÓPOLIS D' OESTE -MT

BDI (%) = 24,52

SINAPI 02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL R\$ | | |
|------|-----------|---|-----------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | |
| | | | SUB-TOTAL | | | | | 6.248,24 | 7.780,31 |
| 11.0 | | URBANIZAÇÃO | | | | | | | |
| 11.1 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 24,00 | 13,95 | 17,37 | 334,80 | 416,89 | |
| | | | SUB-TOTAL | | | | | 334,80 | 416,89 |
| 12.0 | | ACESSIBILIDADE | | | | | | | |
| 12.1 | ORÇAMENTO | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TATIL E ALERTA DE 25 X 25 CM , ESP. 2 CM-(LADRILHO) | UND | 56,00 | 8,33 | 10,37 | 466,48 | 580,86 | |
| | | | SUB-TOTAL | | | | | 466,48 | 580,86 |
| | | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | 90.375,30 | 111.582,00 |

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT, 27 DE JANEIRO DE 2021

ROBERTO MOREIRA
ENG.º CIVIL
CREA:MT 035490